

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างใน หมู่ที่ ๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๒๓,๐๐๐...บาท (...สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน.....)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างใน หมู่ที่ ๓ ต.เขาไพร โดยก่อสร้างขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาไพรกำหนด นั้น.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน.....๓๔๑,๐๐๐...บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑.....นายรอยไชย ชัยสุริยา.....(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒.....นางรัชณี กาญจนศรี.....(ลงชื่อ).....กรรมการ
 - ๗.๓.....นางสาวปริญตรา จันทร์แดง.....(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำช้างใน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เขาไพร อ.วังยาง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 143.00 ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 แบบเลขที่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23-ก.ค.-64

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	341,904.04	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	341,904.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	341,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.143 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,384,615.38 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 533 /2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายวรายชัย ชัยสุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางรัชณี กาญจนศรี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

เห็นชอบ



(นางพลอยทิพย์ ไชยมณี)


(นางสาวปรีนทรา จันทรแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



(นายทรงศก ต่ำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำช้างใน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เขาไพร อ.วังยาง จ.ตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 แบบเลขที่ 16-ก.ค.-63
 คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.เขาไพร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	28.60	435.18	12,446.15	1.3795	600.33	17,169.46
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	572.00	377.99	216,210.28	1.3795	521.44	298,262.08
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	243.91	1,951.28	1.3795	336.47	2,691.79
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	134.32	6,447.36	1.3795	185.29	8,894.13
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	26.80	402.66	10,791.29	1.3795	555.47	14,886.58
รวมค่าก่อสร้าง								341,904.04

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

247,846.36

- ข้อกำหนดเพิ่มเติม 1) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- 2) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)